

MATERIALEN- KLEURENSTAAT

Project
Opdrachtgever
Status
Datum
Gewijzigd



Gerenstein3
Delta Forte
Bouwaanvraag
02-04-2004
19-10-2004

INTERIEUR

| ONDERDEEL | MATERIAAL | KLEUR/AFWERKING | CODE |
|---------------------------|----------------------------------|-----------------|-------|
| Dakvlak eengezinswoningen | Sauswerk tegen groene spaanplaat | wit | wit |
| wanden | Affilmen, behangklaar | -- | |
| vloertegels | n.t.b., i.o.m. opdrachtgever | -- | |
| wandtegels | n.t.b., i.o.m. opdrachtgever | -- | |
| keuken | n.t.b., i.o.m. opdrachtgever | -- | |
| sanitair | n.t.b., i.o.m. opdrachtgever | -- | |
| Binnenkozijnen en -deuren | Polynorm o.g. met opdekdeuren | n.t.b | n.t.b |

KETELHUIS

Conform werktekeningen

| ONDERDEEL | MATERIAAL | KLEUR/AFWERKING | CODE |
|-----------------------|--|----------------------------------|--------|
| Uitbreiding ketelhuis | T.b.v. verslepen van rookgasafvoer, 2x bundelen tot schoorsteen. Uitvoeren als ketelhuis, met wandopbouw van kalkzandsteen, pleisterlaag in kleur gekeimd en voorzien van geperforeerde staalplaat op U-profielen. | afstemmen op bestaande ketelhuis | -- |
| Schoorsteen bovendaks | Geborsteld RVS | RVS geborsteld | |
| Containerruimte | Wand- en vloertegels (hygiene-eisen?), en voorzien van 'ongedierte vrije roosters', ventilatievoorziening volgens opgave adviseur. | n.t.b. | n.t.b. |
| Ketelhuis as 2 | Kalkzandsteen behouden en buitenblad verwijderen, | | |

KUNST

| KUNST AS | TEGENOVERLIGGENDE STUCWAND | | |
|----------|----------------------------|--|--|
| 1-2 | 1-3 | | |
| 1-5 | 1-7 | | |
| 1-10 | 1-11 | | |
| 1-15 | 1-16 | | |
| 1-18 | 1-19 | | |
| 1-23 | 1-24 | | |
| 1-27 | 1-28 | | |
| 3-12 | 3-13 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

