



ALGEMENE OPMERKINGEN

- Alle hoogmaten t.o.v. Peil (tenzij anders aangegeven).
- Alle maten in mm (tenzij anders aangegeven).
- Voor overige maatvoering zie bouwkundige tekening(en).
- Galerij constructies van hout zijn van Azobé. Geldt voor balken, kolommen, balklagen en dek.

LEGENDA

Materialen

- Beton
- Prefab beton
- Kalkzandsteen
- Hout
- Gelamineerd hout
- HSB wand

Overspanningsrichting(en)

- I.h.w.g. betonvloer
- Breedplaatvloer
- Geïsoleerde systeemvloer
- CLT vloer

WVB : windverband
 GB : gewapend betongevuld

HE200A : HE200A, kolom op de constructie
 HE260A : HE260A, kolom onder de constructie

BRANDWERENDHEID

Onderdeel	Eis	Eis = tijdsduur van de brandwerendheid met betrekking tot bezijken in minuten.
- Bouwconstructie	120 min	
- Parkeergarage	60 min	
- Galerij	30 min	

RENVOOI HOUTCONSTRUCTIE

Constructiedeel	Houtkwaliteit	Geldende voorschriften	Bestuit bouwwerken leefomgeving (Bbl)
Constructiedeel	Houtkwaliteit	Houtverbinding	Afmetingen en berekening vlgz aannemer.
Houten balklaag	...	Verbindingsmiddelen	Aantal, afmeting en positie volgens berekening aannemer.
Gelamineerde liggers	Volgens opgave CLT-S	Afwerkingen	Volgens materiaalstaat architect.
Gelamineerde kolommen	Volgens opgave CLT-S		

RENVOOI STAALCONSTRUCTIE

Constructiedeel	Staalkwaliteit	Geldende voorschriften	Bestuit bouwwerken leefomgeving (Bbl)
Flensprof. en stripstaal	S355	Lasverbinding	Afmetingen en berekening vlgz aannemer.
Koker- en buisprofielen	S355	Lasdraad	Aanpassen aan staalkwaliteit.
THD-liggers	S355		Alle lassen $\Delta a \geq 0,5 \times l$, min 5 mm

RENVOOI BETONCONSTRUCTIE

Constructiedeel	Betonkwaliteit	Milieuklasse	Geldende voorschriften	Bestuit bouwwerken leefomgeving (Bbl)
Funderingsbalken	C30/37			
Funderingspeeren	C30/37			
Kernpoer	C45/55			
Zware fundering as E-15/17	C30/37			
Prefab wanden	C55/67			
Gewapende druklaag	C30/37			
Gewapende betongevulde kolommen	C45/55			

omschrijving wijziging

omschrijving wijziging	datum	getekend
E		
D		
C		
B		

Definitief gemaakt A 23-09-2024 5.1.2.e

Pieters
 BOUWTECHNIEK

Definitief

Pieters Bouwtechniek
 Poortweg 4J
 2418 PA Deilt
 015-2190300
 www.pietersbouwtechniek.nl

project
 Koffiefabriek, Amsterdam
 opdrachtgever
 Vinkbouw
 architect
 MeesVisser / Lister Architecture

formaat 594x1000
 schaal 1:100
 datum 10-09-2024
 fase Uitvoeringsgereed Ontwerp
 projectleider ir 5.1.2.e RO
 tekenaar 5.1.2.e

onderwerp
 Begane grond

projectnr.
 321-139

tekeningnr. wijz.
 U0-100 A