



Uitgangspunten PV panelen (400 Wp/st.)  
Montage met ballastframes

Orientatie	Aantal	Oppervlakte	Vermogen
Noordwest	57x	112,4 m2	22.800 Wp
Zuidoost (dak)	67x	132,1 m2	26.800 Wp
Zuidoost (gevel)	67x	138,9 m2	28.000 Wp
Zuidwest	37x	73,0 m2	14.800 Wp
Noordoost	34x	67,1 m2	13.600 Wp
Totaal	262x	516,7 m2	104.800 Wp
Benodigd cf BENG	-	498,3 m2	104.574 Wp

DEFINITIEF ONTWERP

Gewijzigd:	Project: <b>De Koffieabriek</b>	Tekeningnummer: <b>DO-E-00</b>
Onderwerp: <b>Legplan PV panelen Montage met ballastframes</b>	Getekend: <b>NA</b>	Schaal: <b>1:100</b>
 <b>Merosch</b> <small>Eendrachtsweg 3 2411 VL, Bodegraven T (0172) 65 12 64</small>	Datum: <b>4-09-2023</b>	Project nr: <b>3464</b>
	Code: <b>DAK</b>	Formaat: <b>A1</b>
Onderlegger 1	Naam: .	Status: .
Onderlegger 2	Naam: .	Status: .
Onderlegger 3	Naam: .	Status: .
Dit ontwerp is eigendom van Merosch, het mag niet zonder schriftelijke toestemming worden toegepast, worden gekopieerd of ter inzage worden gegeven		