



Gemeente  
Amsterdam

# Bijpraatmoment

5.1, 2, e

okt 2023

# **XXX bijpraatmoment**

1. Doornemen ontwerp
2. Update Stipo
3. Organisatie in 2024







# XXX Doornemen ontwerp

- Mei tussenstand besproken
- Opmerkingen van mei: padenstructuur, eetbaar groen vs honden, verlichting, drempels, klimbomen, koffieplek
- Ontwerp aangepast
- Intern getoetst en geraamd
- Nu check bij werkgroep

Essentie:

- Balans tussen karakter behouden en verbeteringen doorvoeren
- Deze indeling blijft. Inrichting is voor onbepaalde termijn. Niet alles nu al bepaald; ruimte voor veranderingen in de toekomst.



-  Grasveld 585 m<sup>2</sup>
-  Bloemrijk gras 522 m<sup>2</sup>
-  Inheemse heester vak. 175 m<sup>2</sup>.  
175st. formaat 125-150 cm
-  Halfverharding padvast 506 m<sup>2</sup>
-  vernieuwen grasmaat  
hondenspeelveld circa 1350 m<sup>2</sup>.
-  30x30 tegels bij hondenspeelveld. 18m<sup>2</sup>
-  Stelconplaten 100 m<sup>2</sup> 25 st. hergebruik
-  Puccini bank 8st. mogelijk hergebruik
-  Prullenbak 2 st. mogelijk hergebruik
-  Wadi ontgraven 236 m<sup>2</sup>/100m<sup>3</sup>
-  Fietsnietje 10 st. waarvan 5 in asfalt.  
mogelijk hergebruik
-  Boomstammen, hergebruik bestaande  
en op de werf van gemeente. 115 st.
-  tappunt water hondenspeelveld
-  Houten sixhaven bord/poot  
(Project voor timmerwerkplaats)
-  verkeersdrempels 4 st.
-  5 bomen. Kosten voor andere projecten.
-  Klimbomen 3 st. levermaat 90-100 cm omtrek
-  Nieuwe bomen 5 st. levermaat 40-45 cm.  
13 st. levermaat 30-35 cm
-  Nieuwe bomen (kosten project fietsbrug)



# Participatie

- Wat is nodig qua participatie van de buurt bij dit ontwerp? Waar is behoefte aan? Door richting uitvoering of breder betrekken?



# Update Stipo

- Afronding opdracht
- 28 oktober Halloween Event



## Hoe verder in 2024

- Uitvoering van werkzaamheden in Q1 2024
- Vervolg bespreken met de werkgroep en stadsdeel in nov/dec. Aan welke begeleiding of contact is behoefte?