

From: "5.1,2,e" <5.1,2,e@thegoodguyz.nl>
Sent: Wed, 24 May 2023 12:24:51 +0200
To: "5.1,2,e" <5.1,2,e@amsterdam.nl>; "5.1,2,e" <5.1,2,e@amsterdam.nl>; "5.1,2,e" <5.1,2,e@amsterdam.nl>; "5.1,2,e" <5.1,2,e@skillscrowdmanagement.com>; "5.1,2,e" <5.1,2,e@thegoodguyz.nl>
Subject: NoArt23 | Groen/ruimte - Feedback/criteria
Attachments: image001.jpg

Beste 5.1,2,e en 5.1,2,e

Afgelopen week ik heb onderstaande mail ontvangen van de vergunningverlener van NoArt festival.

Mijn naam is 5.1,2,e producent vanuit The Good Guyz en verantwoordelijk voor alle bouwwerkzaamheden samen met @5.1,2,e | [SKILLS Crowd Management](#).

Ik loop al even rond bij The Good Guyz dus ben bekend met de maatregelen die wij eveneens voor Appelsap dienden te treffen ter bescherming van het mooie Flevopark.

Comments in het rood in uw mail.

Hoi 5.1,2,e

Zoals beloofd het advies op het gebied van openbare ruimte/groen en duurzaamheid:

Naar aanleiding van het rondje dat we vandaag hebben gelopen, hebben we vanuit Groen / Parkbeheer een aantal vragen en opmerkingen over de objecten en hoe het park gebruikt wordt. Hieronder een korte samenvatting. Ik wil daarbij eigenlijk het volgende voorstellen: een afspraak met de organisatie op locatie om het plan daar te bespreken zodat we de (on)mogelijkheden kunnen meegeven en de organisatie toelichting op het plan kan geven. Een soort pre voorschouw, dit graag op zeer korte termijn.

Optie 1: 24 mei 13:30 ingang Flevopark Valentijnkade

Optie 2: 25 mei 10:00 ingang Flevopark Valentijnkade

Optie 3: 26 mei 13:00 Ingang Flevopark Valentijnkade

Op dit moment ben ik in voorbereiding van Amsterdam Open Air in het Gaasperpark tot Vrijdag 08 juni. Graag stem ik met u telefonische af welke dag/tijdstip voor ons beide mogelijk is voor de voorschouw.

Kan jij dit voorleggen bij de organisatie of mag ik de organisatie direct benaderen?

Zojuist getracht u te bellen maar helaas geen gehoor, ik kunt mij benaderen onder:

Vast: 5.1,2,e

Mobiel: 5.1,2,e

[Openbare ruimte / groen](#)

1. Het evenement wordt op het groen gehouden. Er zal een voor- en naschouw met de organisatie gehouden worden. De organisatie dient mee te werken. Hiervoor wordt een contact opgenomen door evenementen openbare ruimte.
2. Organisatie dient voldoende beschermingsmaatregelen te treffen om schade aan het gras tegen te gaan. Indien er schade is zal dit worden verhaald op de organisatie.

- a) Alle voertuigen dienen op de verharding of rijplaten te rijden/staan. **Rijplaten worden voorzien door de Frima Vrijbloed, ca. 350stuks ter berscherming van het gras.**
- b) Er mag alleen over het gazon worden gereden met voertuigen die voorzien zijn van gazonbanden. **Alle Manitou M-30,M50 en Agrimac TH-25 zijn voorzien van grasbanden alsmede de 5.1.2.e**
- c) Versporen vermijden (niet continu over hetzelfde spoor rijden) **In het productiehandboek dat naar iedere werknemer wordt toegezonden voor aanvang bouw nemen wij deze maatregelen op, gras is heilig.**
- d) Niet te scherp draaien op het gazon. **Onze crew is gewend aan kwetsbare terreinen zoals onlangs het Olympisch Stadion, droogsturen is uit dan boze.**
- e) Bij het plaatsen van objecten in het gras ten alle voorzien van rijplaten. **Vanuit het locatie profiel hebben wij gevraagd om het grondonderzoek, hieruit bleek een max grondlast die wij handhaven voor objecten zonder rijplaten. Zitten wij hierboven zullen wij ter berscherming rijplaten plaatsen van 18mm dik. Ten behoeve van het podium van area 1 hebben wij tevens een factsheet laten maken van de rijplaat ter inzage van buiging. Objecten die geen rijplaat behoeven worden geplaatst onder zogeheten "woodpads" van 500x500mm.**

3. De foodtrucks staan nu nog in de groen strook direct langs de vijver. De plaatsen op de verhardingen, het lijkt nu alsof deze nog op de groene strook staan. (dit is ook in het overleg besproken)

Positief, vanwege de CADO route dient er een doorgang van minimaal 5m over de rotonde beschikbaar te zijn voor calamiteiten vervoer. Hierdoor moeten we de foodtrucks iets op het gras plaatsen. Ter bescherming van het gras ziet u in de 2D de zwarte kunstof 4x1m rijplaten onder trucks.


- a) Locatie van de uitlaat van de aggregaat en foodtrucks niet direct onder de bomen. **Wij zijn bekend met de Bgbop en hanteren alle criteria.**

4. Organisatie dient juiste beschermingsmaatregelen te treffen om drukpunten van onder andere podia/ ledwall etc. om schade aan het gras en ondergrond te voorkomen. **Voor deze kwestie geldt de zelfde beheersmaatregel als §2e**

5. Graag verneem ik nog even hoe ze de tenten gaan verankeren. Onder het veld zit naar ik begrepen heb een drainage systeem, hierdoor kan er niets de grond in.

De registratie van het Flevopark in het archief van het Kadaster laat geen drainage zien. Tevens staat niet aangegeven in het locatieprofiel van het stadsdeel. Wij hebben enkele tenten, stretch/pagodes welke verankerd dienen te worden door haringen of beton.

Graag ontvang ik van u de plattegrond van het loonbedrijf dat de drainage heeft aangelegd zodat we exact kunnen zien waar deze zit.



6. In onze stukken ontbreken de constructie/ object stukken. Deze zouden we graag nog willen ontvangen.

Positief, vanwege de drukke datum van 24 juni werden wij genoodzaakt het coresteel voor de area 1 canvas vanuit buiten Nederland te halen. Het Nederlandse bedrijf wat hiervoor de berekeningen maakt heeft u tevens benaderd met daarbij de vraag of dit ook in het Duitst mocht worden aangeleverd.

Ik zal in het vervolg vragen om dit contact uitsluitend via mij te laten verlopen. Kan mij goed voorstellen dat dit een vaag bericht was. Ik wacht nu nog op de laatste aanpassing en dan hoop ik u dit te kunnen toesturen aan het einde van de week.

7. Op de tekening staat het kunstwerk Happiness aangegeven echter is dit kunstwerk te zwaar voor het gras en zal op de verharding geplaatst moeten worden.

Omwille van het gewicht worden er rijplaten geplaatst onder het object welke het gewicht verdelen over 30m²

8. Ik zie het huidig standbeeld "Het Angstige Konijn" niet meegenomen worden in de tekeningen, het lijkt nu alsof de platenbaan er nu op ligt, Organisatie zal of dit standbeeld in het terrein mee moeten nemen of af moeten schermen. Dit zal ook in de tekening meegenomen moeten worden.

Check, het object staat in de nieuwe 2D update, tevens in bijlage.

a) Het park is voorzien van divers "straatmeubilair" zoals de bankjes, voetbaldoeltjes en prullenbakken maar ook de zomeraanpak heeft extra afvalpiramides geplaatst en ook extra toiletten. Hoe gaat de organisatie hier mee om?

- Moeten de voetbal doeltjes weggehaald worden?
- Kunnen de bestaande prullenbakken blijven staan, indien de organisatie deze laat staan dienen deze afgezakt te worden. Zodra er hekken om het terrein staan zal de afdeling Schoon er niet meer bij kunnen om deze te legen.
- Indien het wenselijk is dat er meubilair weggehaald moet worden dan zal de organisatie dit ruim op tijd (+/- 4 weken) moeten aangeven. De kosten voor het verplaatsen komen voor rekening van de organisatie.

- In de tekening staan de bestaande picknicktafels niet, deze kunnen niet verplaatst worden en zal de organisatie mee moeten nemen in het terrein en dus ook tekening.

Mijn collega @^{5.1,2,e} zal een document maken met foto's en posities van de objecten die tijdelijk verwijderd dienen te worden. Prullenbakken kunnen blijven staan en worden afgezakt.

9. Met betrekking tot bomen:


- a) Er mag niets aan de bomen worden vastgemaakt. **Helder, dankuwel.**
- b) Geen objecten in de grond en in de grasmat plaatsen. **Helder, dankuwel.**
- c) Er dient bij het plaatsen van de objecten rekening te worden gehouden met de bomen. Waarbij objecten ten minste 1,5 meter van de boomkroon geplaatst moeten worden. Zie bijlage werken rondom bomen. **Helder, dankuwel.**

10. De organisatie dient er rekening mee te houden dat er schade aan het gras kan ontstaan door de enorme toeloop van de mensen massa die over het gras lopen en hierdoor de grond gaat verdichten. Deze schade moet worden hersteld. Hiervoor kunnen de kosten aan de organisatie doorberekend worden. **Positief**

11. De organisatie dient er rekening mee te houden dat er vaste kosten worden berekend voor het bewerken van de grond, voorafgaand en na afloop van het evenement. Deze kosten kunnen doorberekend worden aan de organisatie. **Doelt u hiermee op het verticuteren en/of beluchten?**

12. Het ecologisch rapport spreekt men alleen over het festival terrein zelf, echter zijn er zorgen vanuit het parkbeheer over de aan- en aflooprouten. Zoals hij nu ingetekend is, loopt de aan-/afloop route (welke niet meegenomen in het ecologisch plan deze gaat alleen over het festival terrein) direct langs de reigerskolonie en de paddenpoel waar maatregelen voor getroffen moeten worden. Wij vroegen ons af of de route niet via de hoofdroute kan lopen? (zie blauwe lijn)

Hier was geen specifieke voorkeur voor. Nu aangepast naar uw verzoek, zie foto.



Duurzaamheidsplan:

1. Ik zie dat OSN aanspreekpunt is als milieuoördinator is hij ook aanspreekpunt voor de andere thema's zoals mobiliteit / water / organisatie en energie. Graag 1 persoon als aanspreekpunt hier neerzetten die als aanspreekpunt geldt voor alle thema's.

U kunt mij altijd benaderen voor duurzaamheids vragen

2. 1.2 Milieu Doelstellingen.

Organisatie heeft **geen** milieudoelstellingen geformuleerd.

a) Organisatie heeft aangeven de reductie doelstelling niet kunnen vermelden aangezien dit de eerste editie is.

- Hoe gaat de organisatie dat dit jaar monitoren?
- Wat beoogd de organisatie op lange termijn (5 jaar) te halen?

Door middel van een stikstof analyse en het uitlezen van draaiuren, vermogens en verbruik.

3. 1.3 Communicatie doelstellingen

Waar zijn deze op de site te vinden? Op de aangegeven link is niet duidelijk hoe de organisatie communiceert over duurzaamheid van het evenement.

Ik zal deze opvragen bij de organisatie.

4. 2.3 Energie

We hebben tijdens het overleg gesproken over de aggregaten. Dit dienen aggregaten te zijn die draaien op tenminste HVO100 brandstof.

Organisatie zal onderzoeken of de inzet van hernieuwbare energiebronnen zoals accupacks mogelijk is. Graag een motivering waarvoor hiervoor niet gekozen is.

Het weekend van 24 juni is het drukste weekend in de evenementenbranche van het jaar. Hierdoor hebben wij helaas te dealen met de beschikbaarheid van apparatuur.

Naast dat de accu's packs van Greener niet altijd beschikbaar zijn heeft dit enkel zin als je gebruik maakt van vaste spanning welke niet aanwezig is in het Flevopark. De lading van de Accu kunnen we geen bouw of show mee draaien.

Daarnaast zal ik een aanvraag doen voor HVO100. Als deze niet beschikbaar is, zou HVO020 dan akkoord zijn?

5. 4.7 Afval

a) Organisatie geeft aan de buitengebieden schoon te houden. Hoe vaak wordt dit ingezet? De organisatie is verantwoordelijk voor het schoonhouden van de aan- en aflooproutes naar de Kiss en Ride en taxi standplaats / fietsenstalling etc..

Door middel van de mobiele prikteams van OSN

b) Eetgerei dient biologisch afbreekbaar/ recyclebaar of herbruikbaar te zijn. Ik zie dit graag terugkomen in het duurzaamheidsplan.

Wij maken gebruik van dezelfde cateraar als DGTL en Amsterdam Open Air. Kokkies Catering dient alles op met suikerbiet eetgerei.

c) Wordt het afval van de foodtrucks ook op de juiste manier afgevoerd door de organisatie?

Groen, karton en plastic afval wordt los ingezameld van rest afval en op locatie gescheiden. Verwerking vindt plaats door OSN / Renewi

6. 5 Mobiliteit

a) Het overzicht met standplaatsen en daarbij de euronorm van leveranciers is **niet** ingevuld. Hoe wordt duurzaamheid op de leveranciers toegepast? Hoe stimuleer je leveranciers om met duurzaam vervoer te komen? Heb je inzicht in welk type vervoer je leverancier je levert?

Aan de poort van het bouw terrein staat een poortwachter van Festivalpoort welke alle kentekens noteerd en de plek van vertrek. Daarnaast hebben vrijwel alle leveranciers Klasse 6 motoren ivm bereikbaarheid centrum.

b) Op welke manier clustert de producent de transporten?

De transporten worden geclusterd doordat wij gebruik maken van vaste leveranciers waarmee wij met weinig transporten al onze materialen ter plekke kunnen krijgen.

Rapportage:

7. Graag ontvangen wij de verbruiksgegevens (bijlage 1 in het duurzaamheidsplan) binnen 4 weken na afloop van het evenement.

Ik zie helaas geen bijlage, zou u mij deze willen nasturen?

Met vriendelijke groet / Best regards,

5.1.2.e



RONDE TOCHT 11 1507 CC | ZAANDAM | NL (AMSTERDAM)

5.1.2.e

5.1.2.e

THEGOODGUYZ.NL | THEGOODGUYZ.NL

[FACEBOOK](#) | [INSTAGRAM](#) | [LINKEDIN](#)

Dit bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten. Indien u niet de geadresseerde van dit bericht bent, verzoeken wij u dit bericht te vernietigen zonder van de inhoud kennis te nemen en de inhoud ervan niet te gebruiken, niet te kopiëren en niet onder derden te verspreiden. The Good Guyz is een handelsnaam die wordt gevoerd door The Good Guyz B.V., gevestigd te Amsterdam. Op alle werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden van The Good Guyz van toepassing. Daarin is een beperking van de aansprakelijkheid opgenomen. De voorwaarden worden op verzoek kosteloos toegezonden. Voornoemde voorwaarden zijn eveneens op de website van The Good Guyz te raadplegen: [Algemene voorwaarden The Good Guyz](#).

This message may contain information that is privileged or confidential. If you are not the named addressee of this message, please destroy it without reading, using, copying or disclosing its contents to any other person. The Good Guyz is a trade name of The Good Guyz B.V., with its registered office in Amsterdam. All services are governed by The Good Guyz' general terms and conditions which contain a limitation of liability. A free copy of the general terms and conditions will be provided upon request. Above mentioned general terms and conditions can also be consulted on the website of The Good Guyz: [Algemene voorwaarden The Good Guyz](#).