

Behoort bij: AI 2024-0046

Ombouw veldverlichting sportvelden gemeente Amsterdam

### I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen  
behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)  
gevestigd te:

B)  
gevestigd te:

C)  
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire  
naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	<b>VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN</b>				
10	<b>DEELOPDRACHT VOORBEREIDING</b>				
100010	Opstellen van een deelopdracht per sportpark	keer	15,00F		
11	<b>INSPECTIE</b>				
110020	Inventarisatie energiegroenkabelnet per veld	keer	42,00F		
110030	Doormeten energiegroenkabelnet per veld	keer	42,00F		
110040	Graven proefsleuf tegels.	st	42,00F		
110050	Graven proefsleuf klinkers.	st	42,00F		
110060	Graven proefsleuf gras.	st	42,00F		
110090	Aanleveren van gegevens energiegroenkabelnet per veld	keer	42,00F		
12	<b>VERLICHTINGSBEREKENINGEN</b>				
120010	Uitvoeren verlichtingsberekening per veld	keer	42,00F		
120020	Uitvoeren lichthinderberekening per veld	keer	42,00F		
13	<b>KABELBEREKENINGEN</b>				
130010	Uitvoeren kabelberekening per veld	keer	42,00F		
14	<b>LICHTMASTBEREKENINGEN</b>				
140010	Uitvoeren lichtmast en lampenrek berekening per mast	keer	16,00F		
16	<b>INKOOPPUNT LIANDER</b>				
160010	Coördinatie en afstemming inkoop punt Liander per sportpark	keer	7,00F		
160020	Aanvragen inkoop punt Liander.	st	7,00F		
20	<b>DEELOPDRACHT REALISATIE</b>				
200010	Opstellen van een deelopdracht per sportpark.	keer	15,00F		
200020	Mobiliseren van materieel	keer	15,00F		
21	<b>VERWIJDEREN SPORTVELDVERLICHTING</b>				
210010	Verwijderen lichtmast.	st	5,00F		
210020	Verwijderen lichtmast.	st	6,00F		
210030	Verwijderen lichtmast.	st	5,00F		
210040	Verwijderen verlichtingsarmatuur.	st	509,00F		
210050	Verwijderen voorschakelapparatuur.	st	509,00F		
210060	Verwijderen aansluitvoorziening.	st	509,00F		
210070	Verwijderen lampenrek 1 armatuur	st	51,00F		
210080	Verwijderen lampenrek 2 armaturen	st	112,00F		
210090	Verwijderen lampenrek 3 armaturen	st	44,00F		
210100	Verwijderen lampenrek 4 armaturen	st	23,00F		
210110	Verwijderen lampenrek 5 armaturen	st	2,00F		
22	<b>VERWIJDEREN EN AANBRENGEN VERHARDINGEN EN GRASZODEN</b>				
220	<b>VERHARDINGEN EN ZODEN SLEUFBEDEKKING</b>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
220010	Opnemen sleufbedekking tegels 300x300 hergebruik < 80 m2	m2	700,00F		
220020	Opnemen sleufbedekking tegels 300x300 afv inricht < 10 m2	m2	75,00F		
220030	Opnemen sleufbedekking, tegels 300x300 hergebruik < 55 m2	m2	2.750,00F		
220040	Opnemen sleufbedekking tegels 300x300 afv inricht < 5 m2	m2	300,00F		
220050	Opnemen sleufbedekking straatstenen 80 mm hergebruik < 80 m2 .	m2	700,00F		
220060	Opnemen sleufbedekking straatstenen 80 mm afv inricht < 10 m2	m2	75,00F		
220070	Steken zoden , < 5 m2	m2	100,00F		
220100	Herstellen sleufbedekking, tegels 300x300x45 < 90 m2	m2	775,00F		
220110	Herstellen sleufbedekking, tegels 300x300x45 < 60m2	m2	3.050,00F		
220120	Herstellen sleufbedekking, straatstenen 80 mm < 90 m2	m2	775,00F		
220130	Aanbrengen graszoden < 5 m2	m2	100,00F		
220190	Aanbrengen straatlaag 60 < 90 m2.	m2	2.300,00F		
220200	Aanbrengen straatlaag < 60 m2.	m2	2.300,00F		
221	<b>VERHARDINGEN RONDOM TE VERVANGEN MASTEN</b>				
221010	Opbreken betontegels tegels 300x300 hergebruik	m2	140,00F		
221020	Opbreken betontegels tegels 300x300 afv inricht	m2	14,00F		
221030	Aanbrengen betontegels.	m2	154,00F		
222	<b>VERHARDING RONDOM KASTEN INCL GRONDWERK</b>				
222010	Grond ontgraven uit cunet verharding rondom kasten	m3	25,00F		
222020	Grond verwerken in cunet verharding rondom kasten	m3	25,00F		
222030	Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	400,00F		
222040	Aanbrengen betontegels.	m2	250,00F		
222050	Grond vervoeren.	m3	25,00F		
222060	Grond verwerken in terrein sportpark	m3	25,00F		
3	<b>AANBRENGEN VERLICHTING</b>				
30	<b>AANBRENGEN VERLICHTING</b>				
300	<b>AANBRENGEN LICHTMASTEN</b>				
300010	Aanbrengen lichtmast 15 meter.	st	9,00F		
300020	Aanbrengen lichtmast 15 meter.	st	7,00F		
300050	Aanbrengen aansluitvoorziening.	st	16,00F		
300060	Verwijderen objectnummer.	st	216,00F		
300070	Aanbrengen objectnummer.	st	216,00F		
301	<b>FUNDATIE LICHTMAST</b>				
301010	Trillen stalen paal.	st	9,00F		
301020	Trillen stalen paal.	st	7,00F		
302	<b>AANBRENGEN LAMPENREKKE</b>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
302010	Aanbrengen lampenrek 1 armatuur	st	51,00F		
302020	Aanbrengen lampenrek 2 armaturen	st	112,00F		
302030	Aanbrengen lampenrek 3 armaturen	st	44,00F		
302040	Aanbrengen lampenrek 4 armaturen	st	23,00F		
302050	Aanbrengen lampenrek 5 armaturen	st	2,00F		
303	<b>AANBRENGEN ARMATUREN</b>				
303010	Aanbrengen verlichtingsarmatuur.	st	254,00F		
303020	Aanbrengen verlichtingsarmatuur.	st	255,00F		
31	<b>AANBRENGEN AANSLUITKABELS</b>				
310010	Aanbrengen aansluitsnoer, 7 x 1,5 mm2 YmvK.	st	509,00F		
32	<b>AANBRENGEN MONTAGEKAST</b>				
320010	Aanbrengen montagekast aan mast	st	150,00F		
320020	Aanbrengen inhoud montagekast.	st	150,00F		
320030	Aanbrengen doorvoeringen in lichtmast.	st	150,00F		
33	<b>AANBRENGEN LICHTMANAGEMENTSYSTEEM</b>				
330010	Aanbrengen lichtmanagementsysteem in schakel- en verdeelinrichting	st	40,00F		
330030	Aanbrengen grafisch bedieningspaneel in buitenopstellingskast.	st	40,00F		
34	<b>SCHAKEL- EN VERDEELINRICHTING</b>				
340010	Aanbrengen schakel- en verdeelinrichting (2 segmenten).	st	12,00F		
340020	Aanbrengen schakel- en verdeelinrichting (4 segmenten).	st	8,00F		
340030	Aanbrengen schakel- en verdeelinrichting (zes segmenten).	st	3,00F		
340040	Aanbrengen schakel- en verdeelinrichting (8 segmenten).	st	2,00F		
340050	Aanbrengen meet- inspectieput aarding.	st	25,00F		
340060	Aanbrengen aardingsvoorziening.	st	25,00F		
340070	Aanbrengen tussenmeter in groepenkast	st	7,00F		
340120	Vervangen cilinderslot bestaande buitenopstellingskast.	st	20,00F		
35	<b>KABELWERK</b>				
350	<b>ENERGIE GRONDKABELS MASTEN</b>				
350010	Graven en aanvullen sleuf (diepte 0.60) < 50 m.	m	600,00F		
350020	Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 0.60 m) < 100 m.	m	4.200,00F		
350030	Graven en aanvullen sleuf (diepte 0.60) < 200 m.	m	1.400,00F		
350040	Verwijderen grondkabel <200 m.	m	1.400,00F		
350060	Aanbrengen energiegrondkabel < 200 m.	m	1.400,00F		
350070	Omleggen energiegrondkabel < 50 m	m	600,00F		
350080	Leveren energiegrondkabel 4x4 mm2	m	500,00F		
350090	Leveren energiegrondkabel 4x6 mm2	m	500,00F		
350100	Leveren energiegrondkabel 4x10 mm2	m	400,00F		
351	<b>GESTUURDE BORINGEN/PERSINGEN</b>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
351010	Aanbrengen persing 4" schroefbuis onder asfaltverharding < 10 m	m	100,00F		
351020	Afwerken geboorde buizen.	m	100,00F		
352	<b>MANTELBUIZEN</b>				
352010	Aanbrengen PVC mantelbuis in elementenverharding < 10 m	m	100,00F		
352030	Afwerken mantelbuizen.	m	100,00F		
353	<b>KABELMOFFEN</b>				
353010	Aanbrengen verbindingsmof in energiegrondkabel, ls	st	40,00F		
354	<b>AANSLUITEN/ONTKOPPELEN KABELS</b>				
354010	Ontkoppelen grondkabel.	st	100,00F		
354020	Aansluiten grondkabel.	st	42,00F		
354030	Aansluiten grondkabel.	st	42,00F		
4	<b>TESTEN EN KEURING</b>				
400010	Uitvoeren lichtmeting en controle dim- schakelfuncties	keer	15,00F		
400020	Keuring verlichtingsinstallatie	keer	15,00F		
400030	Uitvoeren lichthinder meting	keer	15,00F		
400040	Fabriek Afname Test (FAT) lichtmasten.	keer	15,00F		
400050	Fabriek Afname Test (FAT) buitenopstelkasten	keer	25,00F		
400060	Fabriek Afname Test (FAT) led armaturen.	keer	20,00F		
400080	Fabriek Afname Test (FAT) lampenrekken.	keer	20,00F		
400090	Systeem Afname Test (SAT) verlichtingsinstallatie	keer	25,00F		
400100	Opstellen FAT plan	keer	1,00F		
400110	Opstellen FAT plan	keer	1,00F		
400120	Opstellen FAT plan	keer	1,00F		
400130	Opstellen SAT plan	keer	1,00F		
5	<b>OPLEVERING EN REVISIE</b>				
500010	Inmeten, verwerken een aanleveren revisie tekeningen.	st	42,00F		
500020	Opleverdossier.	st	42,00F		
	<b>SUBTOTAAL</b>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	<b>TRANSPORT SUBTOTAAL</b>				
9	<b>Staartposten</b>				
91	<b>Korting</b>				
919990	Korting	%			
92	<b>Uitvoeringskosten</b>				
929990	Uitvoeringskosten	%			
93	<b>Algemene kosten</b>				
939990	Algemene kosten	%			
94	<b>Winst en risico</b>				
949990	Winst en risico	%			
96	<b>Bijdragen</b>				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	%	0,15		
	<b>Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen</b>	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				