

1	<b>OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN</b>		
11	<b>OPBREKEN ELEMENTENVERHARDING</b>		
111	<b>OPBREKEN STRAATBAKSTENEN - HERGEBRUIK</b>		
1112	<u>Opbreken straatbakstenen 100 - 250 m2 hergebruik</u>		
111210	Opbreken straatbaksteen wf. 100 - 250 m2 hergebr.	m2	1.424
111230	Opbreken straatbaksteen kf. 100 - 250 m2 hergebr.	m2	636
112	<b>OPBREKEN BETONSTRAATSTENEN</b>		
1121	<u>Opbreken betonstraatstenen 10 - 100 m2</u>		
112120	Opbreken betonstraatstenen df 10 - 100 m2	m2	100
113	<b>OPBREKEN BETONTEGELS</b>		
1131	<u>Opbreken betontegels 10 - 100 m2</u>		
113110	Opbreken betontegels d=45 mm. 10 - 100 m2	m2	309
114	<b>OPBR. SIERBESTRATING</b>		
1140	<u>Opbreken sierbestrating &lt; 50 m2</u>		
114030	Opbreken overige sierbestrating < 50 m2	m2	50.
1141	<u>Opbreken sierbestrating &gt; 50 m2</u>		
13	<b>OPBREKEN OPSLUITINGEN</b>		
1311	<u>Opbreken trottoirbanden</u>		
131110	Opbreken trottoirbanden 130/150 x 250 mm	m	505.
2	<b>GRONDWERK</b>		
21	<b>GROND ONTGRAVEN</b>		
213	<b>PROFILEREN EN VERDICHTEN GROND</b>		
213010	Profileren en verdichten bestaande straatlagen	m2	2.518.
22	<b>GROND VERVOEREN</b>		
221	<b>VERVOEREN GROND NAAR VERWERKER</b>		
221030	Afvoeren en storten grond (industrie)	m3	10.
24	<b>GROND LEVERANTIES</b>		
240020	Leveren straatzand.	m3	125.
5	<b>VERHARDINGEN</b>		
52	<b>AANBRENGEN BESTRATING</b>		
520	<b>AANBRENGEN STRAATBAKSTENEN</b>		

5201	<u>Aanbrengen straatbakstenen 10 - 100 m2</u>		
5203	<u>Aanbrengen straatbakstenen &gt; 250 m2</u>		
520310	Aanbrengen straatbakstenen wf > 250 m2	m2	1.191
520330	Aanbrengen straatbakstenen kf > 250 m2	m2	636
521	<b>AANBRENGEN BETONSTRAATSTENEN</b>		
5210	<u>Aanbrengen betonstraatstenen &lt; 10 m2</u>		
5211	<u>Aanbrengen betonstraatstenen 10 - 100 m2</u>		
521120	Aanbrengen betonstraatstenen df 10 - 100 m2	m2	100
522	<b>AANBRENGEN BETONTEGELS</b>		
5222	<u>Aanbrengen betontegels 100 - 250 m2</u>		
522210	Aanbrengen betontegels dikte 45 mm. 100 - 250 m2	m2	309.
523	<b>AANBRENGEN OVERIGE VERHARDING</b>		
5231	<u>Aanbrengen natuursteen. / sierbestrating &gt; 50 m2</u>		
523120	Aanbrengen natuursteen > 50 m2	m2	50.
5232	<u>Aanbrengen drempelconstructie</u>		
523210	Aanbrengen bss kf tpv drempelconstructies 30-km	m2	15.
525	<b>INVEGEN VOEGEN BESTRATING</b>		
525010	Extra ronde invegen voegen bestrating	m2	2.518.
57	<b>OPSLUITINGEN</b>		
572	<b>AANBRENGEN BANDEN</b>		
5721	<u>Aanbrengen trottoirbanden</u>		
572110	Aanbrengen tb 130/150x250 op zand recht	m	480.
572120	Aanbr. tb 130/150x250 op zand bocht/hoekstuk	m	25.
577	<b>LEVEREN BANDEN</b>		
5771	<u>Leveren trottoirbanden</u>		
577120	Leveren rechte trottoirband 130/150x250	st	35.
58	<b>LEVERANTIES STRAATWERK</b>		
581	<b>LEVEREN BETONSTRAATSTENEN</b>		
5814	<u>Leveren betonstraatstenen zwart</u>		
581410	Leveren betonstraatstenen keiformaat zwart	m2	12.
5815	<u>Leveren figuratiestenen wit</u>		
581510	Leveren figuratiestenen wit	m2	3
589	<b>BIJKOMENDE LEVERANTIES</b>		

589120	Pasmaken tegels	m1	25
6	<b>BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN</b>		
61	<b>MEUBILAIR</b>		
6100	<u>Opbreken meubilair</u>		
610030	Opbreken anti-parkeerpalen hout/kunststof/staal	st	32
63	<b>PUTTEN EN KOLKEN</b>		
6300	<u>Verwijderen kolken</u>		
630010	Verwijderen en afvoeren kolk	st	1
6320	<u>Verwijderen putafdekking</u>		
632020	Verwijderen putrand met deksel (hergebruik)	st	1
6340	<u>Op hoogte stellen putranden</u>		
634020	Op hoogte brengen putafdekking (d.m.v. stellingen)	st	1
6350	<u>Aanbrengen kolken hergebruik</u>		
635010	Aanbrengen straatkolk, vrijgekomen materiaal	st	1.
64	<b>BOOMWORTELS</b>		
640010	Verwijderen boomwortels 0 tot 5 m2	m2	50.
7	<b>TIJDELIJKE VOORZIENINGEN</b>		
71	<b>VERKEERSVOORZIENINGEN</b>		
710010	Maken verkeersplan.	st	8
710020	Aanbrengen omleidingsroutes.	keer	8.
710030	Instandhouden omleidingsroutes.	week	12.
710040	Verwijderen omleidingsroutes.	keer	8.
710060	Toepassen gehele rijbaan afzetting	keer	8.
7102	<u>Bijkomende werkzaamheden 01.21.06 lid 01</u>		
710210	Parkeerverboden aanbrengen	st	10.
72	<b>VOORZIENINGEN BEREIKBAARHEID</b>		
720010	Treffen voorzien. bereikbaarheid tbv voetgangers	keer	24.
8	<b>OVERIGEN</b>		
81	<b>TER BESCHIKKING STELLEN</b>		
810	<b>REGULIERE WERKTIDEN</b>		
810040	T.b.s.bus+aanhanger+koppel stratenmakers (uur) ( div + lappen)	uur	80.
810060	T.b.s. vrachtauto. ( div leverantie materialen)	uur	20.
82	<b>VERVOEREN EN STORTEN</b>		
820010	Vervoeren en storten vrijgekomen betonpuin	ton	60.
85	<b>KABELS EN LEIDINGEN</b>		
850010	Uitvoeren klic-melding	keer	1