

Ebbehout 31
1507 EA Zaandam
088-5670200

www.odnzkg.nl

De bestuurscommissie van stadsdeel Zuid
T.a.v. [REDACTED]
President Kennedylaan 923
1079 MZ Amsterdam

Betreft: advies constructieve veiligheid evenement

Geachte [REDACTED]

In uw opdracht beoordelen wij de constructieve veiligheid aangaande het evenement met de volgende gegevens:

Naam: [REDACTED] en [REDACTED]
Projectlocatie: Olympisch Stadion Amsterdam
Aanvraagnummer: Z/19/328740

In het kader van deze opdracht hebben wij documenten ter beoordeling gekregen. Wij hebben de documenten beoordeeld op risico's ten aanzien van constructieve veiligheid. Onze beoordeling is gebaseerd op de "Richtlijn voor Constructieve Toetsingscriteria bij een aanvraag voor een Evenementenvergunning van het Centraal Overleg bouwconstructies dd 01-11-2018".

Naar ons oordeel is onvoldoende aannemelijk gemaakt dat **alle** risico's ten aanzien van de constructieve veiligheid afdoende beheerst zijn. Met name tussen veiligheidsplan en berekeningen van de constructeur ligt er een discrepantie. Daarom wordt per (hoofd)onderdeel of groep aangegeven of de constructieve veiligheid ons inziens voldoende wordt beheerst resp. welke problemen zijn geconstateerd.

1. Algemene documenten:

- a. De uitgangspunten van de constructeur stemmen niet overeen met het veiligheidsplan; met name voor de constructies hoger dan ca. 6 m kan dit tot problemen leiden. De constructeur gaat uit van ontruimen vanaf windkracht 7; het veiligheidsplan spreekt van ontruimen vanaf windkracht 9. De krachten op de constructies zijn aangehouden tot en met windkracht 7. Onduidelijk is hoe de wind zich binnen het stadion gedraagt; een plan voor het meten van de plaatselijke windsnelheden is niet ingediend. Indien het veiligheidsplan wordt aangepast op de constructieve uitgangspunten en de windsnelheden/windkracht buiten en binnen het stadion adequaat worden gemeten en gemonitord is de constructieve veiligheid ons inziens voldoende beheerst.

Contactpersoon
[REDACTED]

Contactgegevens
[REDACTED]

Zaaknummer
8951553

Documentnummer
13770917

Datum
3 juni 2019

2. Main stage:
 - a. Berekend tot en met windkracht 7; van een aantal constructies zijn geen doeken weg te halen. De Scaff-torens zijn bijvoorbeeld voorzien van panelen die niet snel gedemonteerd kunnen worden. Indien het veld boven windkracht 7 wordt ontruimd is de constructieve veiligheid ons inziens voldoende beheerst. Zie verder ook onder punt 1.
3. Delaytorens veld:
 - a. Berekend tot en met windkracht 7. Indien het veld boven windkracht 7 wordt ontruimd is de constructieve veiligheid ons inziens voldoende beheerst. Zie verder ook onder punt 1.
4. Scaff-wand
 - a. Onduidelijkheid over het vastzetten/verankeren van de spanbanden aan de stoelbeugels. Voorleggen aan de constructeur van het stadion.
 - b. Berekend tot en met windkracht 7; boven windkracht 7 doeken weghalen.
5. Noodtrappen: geen opmerkingen; de constructieve veiligheid wordt voldoende beheerst.
6. Kabelbrug: indien het veld boven windkracht 7 wordt ontruimd is de constructieve veiligheid ons inziens voldoende beheerst.
7. Overige constructies als Vip-deck, MIVA, Camera, Crane-decks: geen opmerkingen; de constructieve veiligheid wordt voldoende beheerst.
8. (Pagode-)tenten en overige kleine constructies: tentboeken of gebruiksaanwijzingen zijn niet ingediend; gebruik van ballast enz. wordt bekend verondersteld. De constructieve veiligheid wordt voldoende beheerst.

Zie de link voor het overzicht van de documenten waar dit advies betrekking op heeft.
Download deze documenten tijdig voor uw eigen administratie.

Wanneer u afwijkt van het door ons afgegeven advies horen wij dat graag.

Wanneer u het nodig acht dat wij voor de duidelijkheid/snelheid één op één contact hebben met de externe constructeur is dat natuurlijk altijd mogelijk. Over de uitkomst/afspraken van deze overleggen wordt u altijd geïnformeerd.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

Met vriendelijke groet,

de directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied,

voor deze,



adviseur constructieve veiligheid

Dit document is digitaal vastgesteld. Een fysieke of ingescande handtekening is daarom niet nodig.

Meer informatie: <https://www.odnzkq.nl/mozard/toon/digitalewerkwijze>