



Uitvoering:  
 - Fase 4 Handjes aan bestaande kolommen d.d. 09-03-2021  
 - Fase 19 Gevelkokers as W1 en W6 d.d. 01-07-2021  
 as W1: 3750+, 8350+, 12250+ en 16150+  
 as W6: 3750+, 8350+ en 12250+  
 - Fase 30, 31 en 32, frames en staal bovenaan dakrand goot

Fabrikage en montage volgens NEN-EN 1090-2		Project: 3033	
Functionele toerstands klasse: 1		Uitvoeringsklasse: EXC2	
2	B	revisie goetvaardig	11.02.2022
1	A	revisie goetvaardig	22.10.2021
Rev. no.	Revisie merk	Revisie omschrijving	Revisie datum

Werk:  
**Werkspoor Oostenburg kavel 3 fase 1**  
**Blok 13 PLATTEGROND 20050+**  
 Opdrachtgever:  
**Homines Bouw b.v.**  
 Amsterdam

Materialsoorten en kwaliteiten: Platen en profielen S235JR volgens NEN-EN 10025-2, bus en kokoprofielen: S355J2H volgens NEN-EN 10210-1 (overeenkomstig) S275J2H volgens NEN-EN 10219-1 (overeenkomstig). Lassen a.u.t. tenzij anders vermeld, volgens NEN-EN-ISO-2553:2014. Bouwvakter 8.8. tenzij anders vermeld. Projectie:

<b>KOIJ &amp; DEKKER</b> ingenieursbureau Kooidijkwijk 11 Oostwijk 11 Postbus 258 3943 AG Heteren NL	TEL: +31 (0) 361 41 22 20 FAX: +31 (0) 361 41 22 20 EMAIL: info@koijdekker.nl WWW: www.koijdekker.nl	Project:	3033	Formaat:	1500x841
		Tekening:	G [108]	Schaal:	2:16 aanzicht
Teken- en Adviesbureau Gerard van Meerveld 0342 476339		Project:			

+20050 Blok 13, 1-50