



Algemeen detail paal
In de grond gemaakte palen (Schroef injectiepalen)

Voor fundering advies en sonderingen zie rapport FUGRO 1017-0145-000-31.RO7, 29-01-2019

- Algemeen:**
- Alle maten in het werk te meten en controleren.
 - Stempelman door aannemer uit te werken.

schroefinjectiepalen van toepassing: NVN 6724

betonkwaliteit: **volgens leverancier** opmerkingen:
milieuklasse **volgens leverancier**

maaiveld tijdens heien:
peil: **2340+ NAP**

symbool	afm. (mm)	inheidiepte t.o.v. N.A.P. (mm)	ok. betonconstr. tov NAP (mm)	paalbel druk	paalbel trek	aantal
●	ø114/180 /250	-15.000	-1950	220 kN	0	6
●	ø114/180 /250	-15.000	-1420	190 kN	0	6

Totaal: 12

B 01-11-2019 Wijziging liftput (doorsnede 1)
A 19-09-2019 Wijziging palenplan lift
datum 12-09-2019 fase WERK status Definitief

Van Rossum Raadgevende Ingenieurs bv
Amsterdam
ir. ci
ci
Postbus 37290
1030 AG Amsterdam
tel. 020 - 615 37 11
amsterdam@vanrossumbv.nl
www.vanrossumbv.nl

project van Eeghenstraat 104 Amsterdam
architect OZ Amsterdam opdrachtgever

Palenplan

schaal 1:50 projectleider akkoord
formaat A2 getekend
ordernr. 9332 bouwdeel fase niveau volgnr. revisie