



Sixhaven t.b.v. ssk

-  Grasveld 2865 m²
-  Bloemrijk gras 449 m²
-  Inheemse haagster vak 115 m².
1Pst. formaat 125-150 cm
-  Halfverharding padvast 526 m² incl.
opsluitband 10x20cm 362 m¹
-  Losfrozen en inzaaien met gras 668 m²
-  Verwijderen bakstenen keiформаат en
aantelen voetpad met dikformaат. 15 m²
-  30x30 tegels bij handenspeelveld. 25x2
-  Steleisplaten 100 m² 25 st. hergebruik
-  Puccini bank 5 st. mogelijk hergebruik
-  Prullenbak 4 st. mogelijk hergebruik
-  Wadi ontgraven 236 m²/100m³
-  Fietsrijfje 10 st. waarvan 5 in asfalt.
mogelijk hergebruik
-  geleiderelken 5 stuks.
-  Boomschermen hergebruik bestaande
en op de werf van gemeente. 115 st.
-  Waterpunt van waterset
-  20 kn/u verkeersdrempels gestraat 3 st.
-  5 bomen. Kasten voor andere projecten.
-  Kleibomen 3 st. levermaat 90-100 cm ontrek
-  Nieuwe bomen 5 st. levermaat 40-45 cm.
15 st. levermaat 30-35 cm
-  Nieuwe bomen (kosten project fietsbrug)
-  Schaphentekwerk 86 n¹