



## Beheersplan constructies Circo Loco Amsterdam 2024 - Onbebouwd gebied CAT2

Aanspreekpunt namens The Good Guyz, voortraject	S.1.2.e		S.1.2.e	<a href="mailto:info@thegoodguyz.nl">info@thegoodguyz.nl</a>	0031
Aanspreekpunt namens The Good Guyz, opbouw	S.1.2.e		S.1.2.e	<a href="mailto:info@thegoodguyz.nl">info@thegoodguyz.nl</a>	0031
Aanspreekpunt namens The Good Guyz, showdag(en)	S.1.2.e		S.1.2.e	<a href="mailto:info@thegoodguyz.nl">info@thegoodguyz.nl</a>	0031
Aanspreekpunt namens The Good Guyz, afbouw	S.1.2.e		S.1.2.e	<a href="mailto:info@thegoodguyz.nl">info@thegoodguyz.nl</a>	0031

\* Volgens opgave Tentboek(en), berekeningen, gebruiksaanwijzingen, of anders, vanuit de toeleveranciers. Opgegeven beheersmaatregelen Bouwzels moeten VOOR het bereiken van de uiterste grenswaarden uitgevoerd worden of zijn. Na ontruiming of buiten gebruik stellen Bouwzels moet voldoende afstand genomen worden. Veiligheid van personen prevaleert te allen tijde boven materialen.

Voor alle Bouwzels waarbij grenswaarden in- en out service wordt opgegeven worden alleen de uiterste grenswaarden voor in-service opgegeven.

Anneghouden normen, richtlijnen en regelgeving: NEN-EN 13782, NEN-EN 13814, NPR 8020-51, Eurocodes, Richtlijn COBc, NEN 8020-41, Besluit Bgbop

### Algemene beheersmaatregelen Bouwzels

Spieën, onderstoppen, verankeringen en andere relevante zaken worden regelmatig nagelopen op eventuele zettingen of verschuivingen. Tijdens en na (zware)regenval of (extreme)wind zal dit altijd gedaan worden. Daarnaast wordt bij geplaatste tenten en andere overkappingen gecontroleerd of er geen accumulatie van water, hagel of sneeuw optreedt. Indien nodig worden overeengekomen actie(s) uitgevoerd. Indien de organisatie niet in staat is om een en ander zelf te verhelpen, of er verwacht wordt dat uiterste grenswaarden bereikt of overschreden dreigen te worden zal direct contact gezocht worden met de toeleverancier(s). Indien nodig zal, of zullen, de desbetreffende Bouwzels ontruimd of buiten gebruik gesteld worden. Daarnaast wordt er voldoende afstand gehouden. Organisatie controleert tevens of na oplevering toeleveranciers geregeld de constructieve veiligheid van Bouwzels niet zo zijn aangetast, of dreigen te worden aangetast, dat dit gevaar op zal leveren voor de constructieve veiligheid. Zelfde geldt voor zaken rond (brand)veilig gebruik. Het weer zal adequaat gemonitord worden.

### Algemeen

Area/gebied	Leverancier	Omschrijving + afmeting	Situatie	Verankering	Uiterste waarde in actief, gemeten in Bft over 10 min op 10m hoogte.	Ontruimen vanaf	Actiepunt(en)
Algemeen	De Loods	Pagode koepeltent 5x5m	Deels open, snel sluiten	Zwaarlast	7 Bft	8 Bft (17,2 m/s)	Ontruimen en sluiten
Algemeen	Maessen	Accreditatie - Pagode boogspand 5x20m	Deels open, snel sluiten	Zwaarlast	7 Bft (gereduceerd)	7 Bft (14,4 m/s)	Ontruimen en sluiten
Algemeen	Maessen	Security - Aluhal 5x10m	Gesloten	Zwaarlast	7 Bft (gereduceerd)	7 Bft (14,4 m/s)	Ontruimen en afstand nemen
Algemeen	Maessen	Ticketscan - Pagode boogspand 5x20m	Open	Beton	6 Bft	7 Bft (13,9 m/s)	Ontruimen
Algemeen	Maessen	Visitatie - Pagode boogspand 5x30m	Open	Beton	6 Bft	7 Bft (13,9 m/s)	Ontruimen
Algemeen	Maessen	Lockers - Aluhal 15x25m	Deels open, snel sluiten	Zwaarlast	7 Bft (gereduceerd)	7 Bft (14,4 m/s)	Ontruimen en sluiten
Algemeen	Maessen	Medische post - Aluhal 10x15m	Gesloten	Zwaarlast	7 Bft (gereduceerd)	7 Bft (14,4 m/s)	Ontruimen en sluiten
Algemeen	Maessen	Catering - Aluhal 10x15m	Gesloten	Zwaarlast	7 Bft (gereduceerd)	7 Bft (14,4 m/s)	Ontruimen en sluiten
Algemeen	Maessen	VIP entree - Pagode boogspand 5x5m	Open	Beton	6 Bft	7 Bft (13,9 m/s)	Ontruimen
Algemeen	Maessen	Strechtent 7,5x25m	Open	Beton ballast	9 Bft	9 Bft (17,2 m/s)	Ontruimen
Algemeen	Max Tenten	Strechtent Noorderlicht	Open	Beton + Stelcon	8 Bft	8 Bft (17,2 m/s)	Noorderlicht sluiten

### Area 1 & 2

Area/gebied	Leverancier	Omschrijving + afmeting	Situatie	Verankering	Uiterste waarde in actief, gemeten in Bft over 10 min op 10m hoogte.	Ontruimen vanaf	Actiepunt(en)
1	Interstage	Scaff t.b.v. ondersteuning dak	Open	Eigen gewicht	7bft (15,5m/s)	9bft (21,9m/s)	Vrijmaken van decor, PA laten zakken
1	Ivento	Ivento Flexroof 11x16m	Open	Beton ballast	6bft	7bft (13,9 m/s)	Constructie ontruimen en afzetten
1	Kontent / Motion FX	Custom Canopy roof 17x20m icm Intersteeldak	Open	Aan layher	7bft (15,3m/s)	8bft (19,1m/s)	Vrijmaken van decor, PA laten zakken
1	Interstage	Intersteeldak constructie icm Custom Canopy roof	Open	Beton ballast	7bft (15,3m/s)	8bft (19,1m/s)	Vrijmaken van decor, PA laten zakken
1	Interstage	Podiumvloer	Dicht	Beton ballast			Wind niet maatgevend
1	Interstage	Scaff torens achterzijde	Open	Beton ballast	7bft (17,1m/s)	8bft (19,1m/s)	Volledig ontruimen Area 1
1	Interstage	Intersteeld PA constructie	Open	Beton ballast	8bft (19,0m/s)	10bft (26,8m/s)	
1	Interstage	Layher FOH	Open	Beton ballast	7bft (17,1m/s)	7bft (17,1m/s)	Constructie ontruimen en afzetten
1	Interstage	Delay stand-alone	Dicht	Beton ballast	7bft (17,1m/s)	7bft (17,1m/s)	Vrijmaken van decor, PA laten zakken
1	Interstage	Licht stand-alone	Dicht	Beton ballast	7bft (17,1m/s)	7bft (17,1m/s)	Vrijmaken niet mogelijk dus ontruimen
1	Interstage	Rook stand-alone	Dicht	Beton ballast	7bft (17,1m/s)	7bft (17,1m/s)	Vrijmaken niet mogelijk dus ontruimen
1	Interstage	Scaff helling	Open	Beton ballast	7bft (17,1m/s)	7bft (17,1m/s)	Vrijmaken niet mogelijk dus ontruimen
1	Interstage	Layher trap 01 t/m 08	Open	Beton ballast	7bft (17,1m/s)	7bft (17,1m/s)	Vrijmaken niet mogelijk dus ontruimen
2	Max Tenten	Alu Hangar 30x40m	Open	Beton ballast	7bft	8bft (17,2 m/s)	Area ontruimen
2	Interstage	Layher constructie podium	Constructie in tent	Beton ballast			Wind niet maatgevend

### Activaties

Area/gebied	Leverancier	Omschrijving + afmeting	Situatie	Verankering	Uiterste waarde in actief, gemeten in Bft over 10 min op 10m hoogte.	Ontruimen vanaf	Actiepunt(en)
Ntb	20Tree decor	Mastercard - Momentum activatie	Open constructie	Beton	7bft (17,1m/s)	7bft (17,1m/s)	Vrijmaken niet mogelijk dus area ontruimen

### Containerwanden

Area/gebied	Leverancier	Omschrijving + afmeting	Situatie	Verankering	Uiterste waarde in actief, gemeten in Bft over 10 min op 10m hoogte.	Ontruimen vanaf	Actiepunt(en)
Area 2	Pieterse	20ft - 2hoog	Geschakeld door twistocks	1700kg stelcon	7 Bft	10 Bft (24,5 m/s)	Ontruimen en buiten gebruik stellen

**Disclaimer:** Dit schrijven, inclusief eventuele bijlagen of andere (technische) fiches, zijn met de grootst mogelijk zorg samengesteld. Alles is gebaseerd op aangeleverde documentatie, gebruiksaanwijzingen, berekeningen of overige gegevens door de toeleveranciers of anders. The Good Guyz heeft de aan hun verstrekte gegevens gefilterd op beheersmaatregelen, gebundeld en samengebracht in dit document. The Good Guyz is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van onjuistheid, gewijzigde gegevens, wijzigingen van, al dan niet wettelijke, bepalingen of onvolledigheid in de ruimste zin des woords. Tevens neemt The Good Guyz geen verantwoordelijkheid voor gebruikte materialen of wijze van bouw- breek, of anders, van toeleveranciers, of anders, welke buiten de invloedssfeer van The Good Guyz ligt of liggen. De organisator/ vergunninghouder blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het naleven van actiepunten opgestelde beheersmaatregelen, beheers- of andere plannen.

Nb.: Deze disclaimer geldt voor zowel The Good Guyz als voor al haar gelieerde ondernemingen of deelnemingen.